


	MANUALE DI AEROPORTO LINATE	Edizione: 2 - Revisione: 6 Codice: MA/LIN/RE139 Parte: E – Capitolo 13 Foglio Firme
---	--	--

CAPITOLO 13. PROCEDURE PER I LAVORI AEROPORTUALI

Infrastructures Development	
Claudio Cuccorese	
Maintenance Manager	
Jacopo Leonardi	



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 1 di 26

CAPITOLO 13: PROCEDURE PER I LAVORI AEROPORTUALI

SOMMARIO

MATRICE DELLE REVISIONI DEL PRESENTE CAPITOLO.....	2
13.1 APERTURA CANTIERI E RILASCIO AREE A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI ESECUZIONE DI NUOVE OPERE SULLE INFRASTRUTTURE O SUGLI IMPIANTI AEROPORTUALI ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE	4
13.1.1 SCOPO.....	4
13.1.2 CAMPO D'APPLICAZIONE.....	4
13.2 RIFERIMENTI	5
13.3 RESPONSABILITÀ E AZIONI.....	6
13.3.1 Disposizioni Operative per interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale	6
13.3.2 Procedura Operativa per interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale	9
13.4 FLUSSO OPERATIVO PER LAVORI EFFETTUATI SU COMMISSIONE DI OPERATORI TERZI	24
13.5 REGISTRAZIONI	25
13.6 MODALITÀ E MEZZI DI COMUNICAZIONE CON IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI TRAFFICO AEREO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI	25
13.6 (a) PASSAGGIO DI CONSEGNE - FORNITURA DI INFORMAZIONI OPERATIVE.....	26
13.7 ALLEGATI.....	26



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 2 di 26

MATRICE DELLE REVISIONI DEL PRESENTE CAPITOLO

ED. / REV. MDA	DATA	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA MODIFICA
Ed. 0	26/12/2016	Prima edizione del Manuale di Aeroporto (MDA) con la Conversione del Certificato in conformità ai nuovi requisiti dettati dal Reg. UE n. 139/2014.
Ed. 0 / Rev. 1	25/07/2018	Apportate modifiche di ordine minore al presente Capitolo: al par. 13.a: Inserito riferimento alla <i>Procedura aziendale di nulla osta messa in esercizio</i> (allegata al presente Capitolo).
Ed. 1 / Rev. 0	25/03/2021	Suddiviso l'MDA in singoli Capitoli separati per una più agevole gestione e consultazione documentale e inserita numerazione dei sottoparagrafi con indicazione dei rispettivi riferimenti normativi; Revisioni riportate nel presente Capitolo in relazione all'emanazione degli ODS SEA riorganizzativi aziendali, che hanno aggiornato le denominazioni delle funzioni ed i flussi delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti. Aggiornamenti apportati al presente Capitolo: - inseriti i riferimenti al Cap. 2.2.10 MDA (Man. SMS - Change Management), suddividendo le tipologie di lavorazioni; Modificati gli allegati; - Integrato ed aggiornato il paragrafo dei RIFERIMENTI normativi. Ulteriori aggiornamenti a seguito delle osservazioni espresse dal Team Enac DO; rivisto l'allegato sull'elenco dei dispositivi.
Ed. 2 / Rev. 0	08/09/2021	Aggiornate le tabelle riferite al paragrafo "Disposizioni Operative" e "Responsabile della Sicurezza ai fini Operativi" Allegati: eliminata la Procedura aziendale: "Nulla osta di messa in esercizio" citata nel paragrafo "Riferimenti".
Ed. 2 / Rev. 1	18/03/2022	Aggiornati riferimenti normativi; Implementata la specifica modalità di rimozione markings. Inserita previsione della verifica in volo degli AVL in caso di nuove installazioni o importanti interventi manutenzioni / riconfigurazione; Aggiornata procedura relativa alla modifica temporanea distanze dichiarate Modificato Allegato : Verbale riconsegna
Ed. 2 / Rev. 2	18/02/2023	Aggiornato §13.1.2.A Grandi Opere Aggiornato § 13.2 Riferimenti Aggiornato § 13.3.1 Disposizioni Operative Aggiornato § 13.3.2 Procedura Operativa Aggiornato §13.4 Flusso operativo per lavori effettuati su commissioni di lavoratori terzi Apportate modifiche di tipo editoriale



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 3 di 26

Ed. 2 / Rev. 3	07/06/2023	Aggiornamento attività svolte dalle funzioni manutentive a seguito dei cambiamenti organizzativi aziendali intervenuti in capo all'Unità Airfield Maintenance Management, cui appartengono PAI AES ed ES.
Ed 2 / Rev 4	16/02/2024	Aggiornamento § 13.1. 2 campo di applicazione Aggiornamento § 13.2 Riferimenti
Ed 2 / Rev 5	07/03/2025	Aggiornamento delle attività svolte in Airside in collaborazione con le diverse Unità DID, Maintenance e Airport Safety § 13.1. Scopo § 13.1.2.A Grandi Opere § 13.1.2.B Opere Minori § 13.3.1 Disposizioni operative per interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale § 13.3.2 Procedura Operativa per interventi all'interno del sedime aeroportuale
Ed 2 / Rev 6	17/06/2025	Aggiornamento procedura in funzione dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 1400: § 13.1.2 Campo di Applicazione § 13.3.1 Disposizioni operative per interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale § 13.3.2 Procedura Operativa per interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale § 13.6 (a) passaggio di consegne - fornitura di informazioni operative § 13.7 Allegati



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 4 di 26

13.1 APERTURA CANTIERI E RILASCIO AREE A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI ESECUZIONE DI NUOVE OPERE SULLE INFRASTRUTTURE O SUGLI IMPIANTI AEROPORTUALI ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE

ADR.OPS.B.065 - AMC1 ADR.OPS.B.065 - GM1 ADR.OPS.B.065 - ADR.OPS.B.070 AMC1 ADR.OPS.B.070(c)(1) - AMC1 ADR.OPS.B.070(c)(3)-GM1 ADR.OPS.B.070(c)(3) -AMC1 ADR.OPS.B.070(c)(6)- GM1 ADR.OPS.B.070(c)(5); AMC1 ADR.OPS.B.070(d); GM1 ADR.OPS.B.070(d); GM2 ADR.OPS.B.070(d)-ADR.OPS.B.071 - AMC1ADR.OPS.B.071(a)- GM1ADR.OPS.B.071(a)(2) - AMC1 ADR.OPS.B.071(d)-ADR.OPS.B.015 - AMC1 ADR.OPS.B.015 - ADR.OPS.B.016 - GM1 ADR.OPS B.016(b)(2)- AMC1 ADR.OPS.A.015 (a) (1) - ADR.OPS.B.100 - CS ADR- DSN.R.855 - CS ADR- DSN.R. 870

13.1.1 SCOPO

La procedura definisce le attività operative legate all'apertura e alla gestione dei cantieri e al successivo rilascio in servizio delle aree a seguito di lavori in tutto il sedime aeroportuale, che possono avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili (si veda anche il Cap. 2.2.10 MdA – Man. SMS in materia di change management).

Ricadono nell'ambito della seguente procedura gli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti aeroportuali lato airside o landside qualora interferiscano con le operazioni aeronautiche (ad. es. attività che possono comportare sollevamento ostacoli, FOD, polveri, fumi e che interferiscano con la movimentazione aa/mm) eseguiti direttamente da SEA, ENAV o enti terzi, effettuati direttamente o commissionati a società esterne.

Gli interventi possono riguardare:

- realizzazioni ex-novo o ristrutturazioni;
- ristrutturazioni con incremento delle caratteristiche tecniche rispetto alla situazione pre-esistente;
- manutenzioni ordinarie;
- manutenzioni straordinarie;
- ripristini urgenti dell'operatività compromessa da incidenti o eventi meteorologici.

Il processo di seguito descritto garantisce che siano salvaguardate sia la safety aeronautica dello scalo, sia la sicurezza delle attività di cantiere, anche nei casi in cui l'attività di cantiere prevista possa generare un'eventuale limitazione di natura aeronautica, una limitazione della normale operatività di scalo o la necessità di individuare procedure alternative di mitigazione dei rischi.

13.1.2 CAMPO D'APPLICAZIONE

La seguente procedura si applica ai lavori eseguiti all'interno del sedime aeroportuale, con particolare attenzione alle infrastrutture presenti in area di movimento:

- a) runway;
- b) taxiway;
- c) strip piste di volo e taxiway;
- d) aree a verde in area di manovra e apron;
- e) area di apron;
- f) aree assoggettate a servitù dei sistemi di radionavigazione, interne al sedime, con particolare riferimento alle aree critiche;



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 5 di 26

- g) strade di servizio (perimetrale, strade di accesso a piste e vie di rullaggio, strade in area di apron);
- h) Buildings e aree adiacenti a manufatti ricadenti in area di movimento.

I lavori in area di movimento possono essere condotti sia di giorno che di notte. Le caratteristiche dei lavori potranno determinare la riduzione totale o parziale dell'operatività aeroportuale.

In riferimento a ADR.OPS.B.070 AMC1 (c) (5) "Runway Pavement Overlays" e GM1 (c) (5) "Use of temporary runway markings", che prevede l'utilizzo di infrastrutture a lavori in corso o parzialmente ultimati, con marking e configurazioni infrastrutturali temporanei, il Gestore SEA, in ragione della Programmazione lavori volta a restituire l'infrastruttura completa e agibile, non applica i sopra citati punti norma se non in caso di contingency.

In caso di necessità di variare le e distanze dichiarate della pista, a seguito di specifico progetto redatto a cura di DID (PH Progettazione) ed approvato in conformità alla normativa vigente, viene attivata la procedura di change management (per altro attivata per tutti i casi previsti dall'ADR.OR.B.040, descritta nel dettaglio nel Man. SMS § 2.2.10, cui si rinvia). Contestualmente, nei termini degli accordi commerciali sottoscritti tra il Gestore Aeroportuale ed Enav, il PH Progettazione richiederà ad Enav il calcolo e/o verifica dei nuovi dati aeronautici che verranno trasmessi al Gestore ai fini della validazione e successiva richiesta di pubblicazione delle informazioni aeronautiche (Rif MdA - Cap 7).

Nell'esecuzione della procedura viene rispettato quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, richiamate in particolare nel paragrafo RIFERIMENTI, nonché dalle disposizioni comunicate da SEA. In particolare, ogni singolo soggetto coinvolto nell'esecuzione della procedura deve, in coerenza con le attività da svolgere:

- Verificare i regolari permessi di accesso alle aree sterili;
- Osservare le prescrizioni di safety in vigore in area di movimento;
- Verificare la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti per lo svolgimento dell'attività ed utilizzarli in modo appropriato;
- Osservare scrupolosamente le disposizioni operative e le istruzioni ricevute;
- Utilizzare correttamente i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro necessari per l'attività;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la propria e l'altrui sicurezza.

13.2 RIFERIMENTI

Regolamento EU 139/2014 e ss.mm.ii.

ICAO - Annesso 14

Codice della Navigazione

D. Lgs. n. 81/2008: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii

Ordinanza vigente emessa da ENAC DAL in materia di: Disciplina dell'accesso e circolazione di persone e veicoli nelle aree doganali

Manuale Gestione Progetti della Direzione Infrastrutture Development (DID) SEA

Procedure SEA Cod. PG/DIN/001: Nulla Osta di Messa in Esercizio

DUVRI – (allegati ai contratti di appalto)

Verbalo riunioni di coordinamento lavori

Regolamento di Scalo

MdA – Rif. Cap. 7 – Gestione delle informazioni aeroportuali

MdA – Rif. Cap 15 – Gestione della safety sul piazzale (§15.3 – FOD Control Programme)



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 6 di 26

MdA – Rif. Cap. 16 – Controllo dei veicoli operanti in area di movimento, regole di circolazione e rilascio delle patenti aeroportuali

MdA – Rif. Cap. 23 – Operazioni in bassa visibilità

Mda – Rif. Cap. 25 – Operazioni in condizioni meteorologiche avverse

Mda – Rif. Cap. 26 – Operazioni notturne

MdA – Rif. Cap. 30 – Comunicazioni

Mda – Rif. Cap. 31 – Procedure per il passaggio delle attività tra il personale dell'aeroporto

13.3 RESPONSABILITÀ E AZIONI

13.3.1 Disposizioni Operative per interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale

Le seguenti disposizioni riguardano l'attività del personale SEA e/o di società esterne in caso di interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale, **in particolare i cantieri in area airside**.

I lavori possono riguardare le manutenzioni ordinarie e straordinarie o le opere di nuova realizzazione, il ripristino urgente dell'operatività compromessa da incidenti o eventi meteorologici e attività commissionate da altri enti operanti sullo scalo. L'esecuzione dei lavori sulle aree di movimento deve essere concordata congiuntamente da SEA – DID, DIR.Operations, DIR. Maintenance e Airport Safety & Compliance Monitoring MGMT - con Enav ed ENAC e, nei casi previsti, preventivamente autorizzata da tali soggetti Durante l'esecuzione dei lavori:

La procedura per la gestione della safety operativa durante l'esecuzione dei lavori prevede due modalità di attuazione:

- Riunione di Coordinamento Lavori settimanale, con il coinvolgimento dei soggetti interessati (DID, DIR.OPS, DIR. Maintenance, Airport Safety & Compliance Monitoring MGMT, ENAV, ENAC e altri operatori aeroportuali interessati dagli interventi programmati in Airside);
- Iter progettuale, che include la predisposizione del progetto, l'elaborazione del Risk Assessment, la redazione della CCL e lo svolgimento delle riunioni preliminari con le imprese esecutrici (vds., anche, All. 5 del presente capitolo).

Attraverso le due modalità suddette si individuano le attività da eseguire, le figure coinvolte (*Vds ADR.OPS.B.070 (b)*) e le proposte attraverso procedure (*Vds ADR.OPS.B.070 (c)*) come segue:

- (1) l'autorizzazione all'esecuzione dei Lavori: viene stabilita in occasione della Riunione Coordinamento Lavori Settimanali di cui viene redatto apposito verbale con allegate cartografie che riassumono le tipologie di lavoro, la localizzazione, il richiedente e gli orari di inizio/fine.
- (2) implementazione delle modifiche alle strutture operative: gli interventi realizzano le modifiche già proposte attraverso l'*iter progettuale* e la procedura di *Change Management*, che ne valuta preventivamente gli impatti; come riportato nel Risk Assessment vengono coinvolti, ove opportuno, ENAV, Compagnie Aeree e Operatori Aeroportuali interessati con il supporto di Direzione Operations; ulteriori valutazioni tattiche sulla Safety Operativa possono essere condivise durante la Riunione Coordinamento Lavori settimanale.
- (3) la data e l'ora in cui le infrastrutture saranno chiuse o subiranno limitazioni operative: sono stabilite in *Riunione di Coordinamento Lavori Settimanali*, che ha funzione di Autorizzazione preventiva all'esecuzione dei Lavori



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 7 di 26

- (4) le modalità di divulgazione di tali modifiche: effettuata tramite *l'iter progettuale*, le *pubblicazioni e i supplementi AIP* nel ciclo AIRAC, e attraverso le *riunioni di coordinamento* per la gestione dei *Notam (vds Cap. 7 del MdA Gestione delle Informazioni Aeroportuali)*. Ulteriori canali informativi includono i *Safety Committee* organizzati dal Gestore aeroportuale, nonché eventuali comunicazioni da parte della *Direzione Operations* (da confermare).
- (5) la supervisione e il controllo dei lavori in Corso: effettuata dal Direttore dei Lavori dell'intervento o suo sostituto; per le procedure di Consegna delle Aree per i lavori e Riconsegna delle aree all'operatività, nonché per il controllo periodico del Cantiere per la Safety e Compliance, si vedano i Moduli e le Check list allegate al presente capitolo.
- (6) il rispetto di tutte le norme di sicurezza pertinenti nell'area di movimento: esse sono in capo all'impresa esecutrice in primo luogo, ed al Gestore aeroportuale, tramite le funzioni: DID, Maintenance e Airport Safety & Compliance Monitoring Management. La "Procedura Operativa per interventi eseguiti all'interno del sedime aeroportuale riportata di seguito è rivolta al rispetto della Safety e della Compliance lavori in airside

Definito come sopra il processo formale, si sottolinea che, in campo, durante l'esecuzione dei lavori:

Gli orari d'inizio e fine dei lavori devono essere scrupolosamente osservati;

- Il personale deve essere informato sulle precauzioni di sicurezza da adottare, diffuse attraverso i verbali di coordinamento lavori;
- L'area di lavoro deve essere isolata mediante barriere fisiche segnalate secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale ed internazionale ICAO – EASA (vds. Allegato 3 del presente capitolo "*Elenco dispositivi aeronautici delimitazione aree di cantiere*");
- Le macchine operatrici non devono superare in altezza dal suolo i limiti di rispetto delle superfici di delimitazione ostacoli previste dalla normativa vigente (in caso di superamento delle altezze è richiesto specifico risk assessment);
- Situazioni potenzialmente pericolose per l'operatività aeroportuale devono essere opportunamente mitigate (produzione di FOD, polvere, detriti, etc.), ad esempio attraverso
 - La copertura dei carichi sciolti con teli o bagnatura degli stessi;
 - L'ancoraggio dei carichi sporgenti o mobili;
 - L'ispezione dei pneumatici dei mezzi operativi e rimozione eventuale FOD (sassi incastrati nella scolpitura dei battistrada, fango);
 - La rimozione di tutti gli strumenti, equipaggiamenti ed attrezzature dall'area interessata dai lavori (*e.g. utilizzando una checklist di verifica della consistenza numerica, per tipologia, delle attrezzature utilizzate prima ed al termine delle lavorazioni*), nonché ogni altra iniziativa ritenuta utile a giudizio dell'RSO di SEA, o suo sostituto;
- Deve essere acquisita garanzia dell' emissione delle informazioni aeronautiche necessarie (NOTAM o inibizione operativa);
- Devono essere rispettate le norme generali per accedere e operare in Airside nonché il recepimento di tutte le PRESCRIZIONI emerse dal Risk Assessment prodotto da SMS previsto per tipologia d'intervento (*si veda la tabella di seguito riportata*)



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 8 di 26

ATTIVAZIONE DI AIRPORT SAFETY & COMPLIANCE

Tipologia d'intervento	Metodologia di coinvolgimento SMS	Documentazione prodotta
Attività di manutenzione ordinaria/straordinaria con chiusura giornaliera/notturna di porzione di RWY, TWY e/o stand	Riunione Coordinamento lavori Settimanale	- PSC o DUVRI (DID o Maintenance)
Attività di manutenzione ordinaria/straordinaria con chiusura prolungata e con limitazione operativa di porzione di RWY, TWY e/o stand inclusi i progetti di DID che non richiedono Change ma solo attività di cantiere.	Invio formale a SMS di relazione e tavole progetto	- PSC o DUVRI (DID o Maintenance) Risk Assessment
Attività che prevedono l'attivazione della procedura di Change Management	Invio formale ad SMS di relazione e tavole progetto	- PSC o DUVRI (DID o Maintenance) Change management & Risk assessment- CCL- CMF)

Il DL/RSO Responsabile della Sicurezza ai fini Operativi (DID /MFO) ACQUISISCE le PRESCRIZIONI di Safety e ne garantisce l'applicazione in cantiere, coinvolgendo aziende appaltatrici qualora presenti.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 10 di 26

2	Condivisione Risk Assessment	PH Progettazione/ Maintenance Manager/ Responsabile DID - Constructions / PH OPS	RICEVONO il Risk Assessment dalla struttura Airport Safety in merito ai rischi aeronautici connessi alla gestione del Change di cantiere, lo CONVALIDANO sottoscrivendo le relative prescrizioni per accettazione, e ne assicurano la DIFFUSIONE alle funzioni di competenza, GARANTENDO altresì la corretta attuazione e applicabilità nell'ambito dell'area di intervento.
3	Informazione sui rischi nelle aree di intervento	Dir. Maintenance o DID (funzione competente per area per le attività a carico)	CONSEGNA alla società appaltatrice il PSC o DUVRI, che include o rimanda ai rischi e alle prescrizioni di Safety aeronautica per l'area dei lavori (Risk Assessment o prescrizioni di Safety) DISTRIBUISCE alle società appaltatrici copia del verbale della riunione preliminare di coordinamento, contenente le prescrizioni di Sicurezza e Safety aeronautica e le raccomandazioni riguardanti l'accesso alle aree di lavoro e le possibili interferenze con altre attività in corso. Inoltre, sensibilizza le società appaltatrici sui temi della sicurezza aeronautica e della prevenzione FOD (Foreign Object Debris).



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 11 di 26

4	Pres a in consegna dei documenti dalla societ a appaltatrice	Societ a appaltatrice CSE/ Maintenance Manager/Operations Manager o suo sostituto o DID	<p>CONSEGNA a SEA – MFO o DID - i documenti relativi al personale coinvolto nei lavori, il Piano di lavoro ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso di cantiere(titolo IV) per l'intervento da effettuare, nonch e tutti i documenti assicurativi dei mezzi impegnati nelle aree aeroportuali.</p> <p>Il POS predisposto dalle Imprese Appaltatrici ed esecutrici, su modello SEA, riporti una sezione dedicata all'accettazione del PSC e delle modalit a in esso contenute incluse le prescrizioni di safety aeronautica</p> <p>VERIFICA la congruenza del POS (se presente PSC) e della modalit a dei lavori e le prescrizioni di Safety aeronautica.</p> <p>La societ a appaltatrice, qualora necessario, provveder a all'adeguamento del piano.</p>
---	---	--	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 13 di 26

6	Riunione settimanale di Coordinamento Lavori e della loro Sicurezza e richiesta NOTAM	Maintenance Manager o suo sostituto o responsabile della funzione DID competente per area* Responsabile MCR (o suo sostituto) DIR OPS MCR	<p>Nel corso degli incontri settimanali tra SEA MFO, SMS, DID, Direzione Operations ed ENAV⁽¹⁾, COMUNICA le attività di manutenzione e/o di esecuzione di nuove opere al fine di valutare:</p> <ul style="list-style-type: none">• eventuali impatti operativi di natura aeronautica• prescrizioni di Safety e Compliance• possibili interferenze con l'operatività aeroportuale. <p>REDIGE apposito verbale sulla programmazione degli interventi e delle chiusure delle infrastrutture previste, completo di registro presenze e cartografia, e lo trasmette alle funzione aziendali interessate, ad Enav, Enac, VVF.</p> <p>Il verbale Riunione settimanale di Coordinamento Lavori costituisce l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori. Ogni variazione dovrà essere comunicata agli stessi destinatari della trasmissione.**</p> <p>TRASMETTE i contenuti del verbale , ove APPROPRIATO e le eventuali variazioni agli operatori aeroportuali.</p> <p>PROVVEDE, se necessario, direttamente o previa richiesta da parte di DID a MCR, ad avviare l'apposita procedura ad ENAV finalizzata all'emissione NOTAM.AVVIA la procedura di richiesta emissione NOTAM.</p> <p>VERIFICA la congruenza dell'emissione del NOTAM da parte di ENAV con quanto richiesto (Rif. Mda – Cap.7).</p>
<p>* **Sarà compito del committente dei Lavori trasmettere I contenuti del Verbale riunione settimanale Coordinamento Lavori agli appaltatori e subappaltatori</p>			



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 14 di 26

7	Delimitazione area lavoro (a seconda della funzione SEA che commissiona il lavoro)	MFO (Airfield Maintenance Mng) (funzione competente per area AES, ES, PAI) DID (funzione competente per area*)	PROVEDE, attraverso la propria struttura, a far eseguire la delimitazione dell'area di lavoro con apposite barriere, avvalendosi di idonei sbarramenti - luci e marker conformi - ed eventualmente anche ad ATTIVARE lo spegnimento degli AVL dell'area non operativa, riportandolo su apposite check-list (per quanto concerne gli sbarramenti di altra natura – ad es.: new Jersey - spetta alla società appaltatrice il compito del posizionamento secondo quanto previsto all'interno della documentazione specifica di cantiere). VERIFICA anche la corretta esecuzione da parte della società appaltatrice della delimitazione dell'area per l'esecuzione dei lavori. Se previsto nel POS e in aggiunta a quanto sopra, VERIFICA, attraverso la propria struttura, la corretta esecuzione da parte della società appaltatrice della delimitazione dell'area per i lavori di manutenzione straordinaria e per le nuove opere. INFORMA il Maintenance Manager (o suo sostituto) della corretta esecuzione della delimitazione dell'area di lavoro, nel corso degli incontri periodici di coordinamento lavori
8	Consegna dell'area (a seconda della funzione SEA che commissiona il lavoro)	MFO (Airfield Maintenance Mng) (funzione competente per area AES, ES, PAI)	Preventivamente all'esecuzione dei lavori VERIFICA che le condizioni "autorizzanti" (data/ora/luogo/contattoTWR/delimitazione/condim eteo) siano confermate e COMPILA il <i>Verbale di consegna aree</i> (<u>per la parte di competenza</u>) attestante la consegna dell'infrastruttura o dell'impianto alla società appaltatrice sino al termine dei lavori, allegando anche la planimetria aeroportuale con evidenza della zona interessata dai lavori. Nel caso di attività eseguite da DID si confronta con il DL o suo sostituto per la corretta compilazione.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 15 di 26

9	Scorta in area di manovra	Addetti MFO (funzione competente per area AES, ES, PAI)	ACCOMPAGNANO, quando necessario (secondo quanto previsto dalla Procedura di cui al MdA – Cap. 16), con automezzi muniti di radio con frequenza TWR, previa autorizzazione da parte di ENAV, le macchine operatrici dall'area esterna a quella di cantiere e viceversa.
10	Esecuzione dei lavori (a seconda della funzione SEA che commissiona il lavoro)	MFO o DID (funzione competente per area*) MFO, DID ed SMS	COORDINA la fase di esecuzione dei lavori e GESTISCE, tramite le risorse a disposizione, tutti gli aspetti di carattere tecnico, operativo ed amministrativo finalizzati al corretto completamento delle opere. <u>Qualora sia prevista a progetto la cancellazione definitiva dei marking, tale attività verrà eseguita mediante idrocancellazione o rimozione meccanica.</u> GARANTISCE anche il monitoraggio regolare delle lavorazioni in corso, incluso il rispetto delle prescrizioni di safety e di sicurezza di cantiere inserite nel PSC (o DUVRI), assicurandosi che non vi siano interferenze o ricadute sulla normale operatività dello scalo. ATTIVA il monitoraggio delle aree di cantiere e dei percorsi di accesso alle stesse ai fini della prevenzione FOD (rif MdA cap.15 § 15.3) In caso vengano disattese le prescrizioni di Safety interviene con azione commisurata alla gravità della situazione per il rientro immediato o la sospensione dei lavori.
11	Aggiornamento delle Nominated Persons("NP")	Maintenance Manager	Nell'ambito delle riunioni programmate con cadenza bimestrale (Post Holder Meeting), INFORMA le altre NP (direttamente o invitando all'incontro i responsabili delle funzioni coinvolte) sull'avanzamento dei lavori in corso di esecuzione in aeroporto.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 16 di 26

12	Eventuali necessità d'intervento non previste dal progetto originario (a seconda della funzione SEA che commissiona il lavoro)	MFO o DID (funzione competente per area*)	Qualora durante la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di nuove opere emergano necessità d'intervento originariamente non previste, che possano produrre ricadute sull'operatività aeroportuale (ad es.: realizzazione di opere provvisorie, variazioni alle aree di cantiere, modifiche temporanee della segnaletica aeronautica, utilizzo di mezzi speciali, etc.), INFORMA, durante gli incontri settimanali di coordinamento lavori, il Maintenance Manager e SMS e RICHIEDE al PH Progettazione di effettuare le necessarie verifiche di competenza.
----	---	---	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 18 di 26

14	Verifica fine intervento (a seconda della funzione SEA che commissiona il lavoro)	MFO (per lavori commissionati da MFO) (funzione competente per area) - Funzione DID competente per area* (per lavori commissionati da DID)	VERIFICA, attraverso la propria struttura, che la società appaltatrice abbia terminato l'intervento e la rispondenza dello stesso alle specifiche del capitolato tecnico d'appalto, al fine di dichiarare lo stato di ripristino operativo delle aree interessate e di richiedere al competente ufficio ENAC, la verifica sull'agibilità, ove previsto dalla normativa vigente. INFORMA del completamento dei lavori di manutenzione ordinaria il Maintenance Manager, l'Operations Manager e il PH Progettazione nel corso della riunione settimanale di coordinamento lavori.
----	---	---	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 19 di 26

15	Riconsegna dell'area (a seconda della funzione SEA che commissiona il lavoro)	Società appaltatrice MFO DID (funzione competente per area*) DL/RSO di società terze	<p>COMPILA la relativa Scheda <i>Verbale di riconsegna aree</i> per la parte di competenza attestante la riconsegna dei lavori eseguiti a regola d'arte e nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti.</p> <p>Se l'attività è commissionata da Dir. Maintenance SI ASSICURA che le aree da riconsegnare siano state sgomberate da FOD, mezzi, equipaggiamenti e/o attrezzature e COMPILA la relativa scheda <u><i>Verbale di riconsegna aree (per la parte di competenza attestante la verifica tecnica di riconsegna dei lavori eseguiti a regola d'arte e nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti)</i></u> e la mette a disposizione del Maintenance Manager o suo sostituto/preposto.</p> <p>Se l'attività è commissionata da DID SI ASSICURA che le aree da riconsegnare siano state sgomberate da FOD, mezzi, equipaggiamenti e/o attrezzature e COMPILA la relativa Scheda: <i>Verbale di riconsegna aree</i> (per la parte di competenza attestante la verifica tecnica di regolare esecuzione dei lavori e nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti) e la mette a disposizione del Maintenance Manager o suo sostituto.</p> <p>Se l'attività è commissionata da DID/Maintenance ma eseguita per il tramite della Direzione Lavori/RSO di una Società Terza.</p>
----	---	---	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 20 di 26

16	Comunicazione di fine intervento ed area libera	MFO (Airfield Maintenance Mng)	<p>SI ASSICURA che le aree da riconsegnare siano state sgomberate da FOD, mezzi, equipaggiamenti e/o attrezzature e COMPILA la relativa Scheda: <i>Verbale di riconsegna aree</i> (<u>per la parte di competenza attestante la verifica tecnica di regolare esecuzione dei lavori e nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti</u>) e la mette a disposizione del Maintenance Manager o suo sostituto</p> <p>COMPILA la relativa Scheda: <i>Verbale di riconsegna aree</i> (per la parte attestante la verifica operativa completa o con limitazione) e la mette a disposizione del Maintenance Manager o suo sostituto</p> <p>PROVVEDE alla rimozione degli sbarramenti – luci e marker - precedentemente posizionati.</p> <p>EFFETTUA un'ispezione visiva operativa nella zona interessata dai lavori, ASSICURANDOSI che le aree riconsegnate siano completamente sgombre da FOD (Foreign Object Debris) e libere da mezzi, equipaggiamenti e/o attrezzature di cantiere.</p> <p>Se necessario, e basandoti esclusivamente sulle proprie valutazioni, durante le ispezioni visive notturne o diurne propedeutiche alla ripresa dell'operatività aeroportuale, RICHIEDI lo spegnimento o l'attenuamento degli AVL, o adotta ulteriori accorgimenti ritenuti utili per garantire la massima efficacia dell'ispezione.</p> <p>CONFERMA a TWR, una volta abbandonata l'area, che l'area di manovra è stata liberata, e NE DICHIARA la piena funzionalità operativa.</p> <p>Nel caso in cui i lavori abbiano interessato stand o viabilità di servizio COMUNICA a MCR il termine dei lavori e lo stato di funzionalità dell'area per successiva condivisione con Dir. Ops.</p>
----	--	--------------------------------	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 21 di 26

17	Richiesta di agibilità ad ENAC (ove previsto)	PH Progettazione (per DID) o Maintenance Manager (per lavori commissionati dall'area Maintenance)	<p>Per quanto riguarda tutte le lavorazioni che lo prevedono, PREDISPONE la richiesta di emissione del certificato di agibilità ENAC (per opere d'importo inferiore si veda precedente fase 13 – Verifica fine Intervento – e nota piè di pagina**).</p> <p>RILASCIA apposito “<i>nulla osta di messa in esercizio</i>”, per opere di importo fino a 1 milione di euro e che rientrino nelle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento su infrastrutture in airside non interessanti aspetti operativi legati alla sicurezze del volo;• interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento interessanti edifici;• interventi manutentivi su opere già sottoposte ad agibilità e finalizzati unicamente a mantenere/ripristinare/migliorare le condizioni antecedenti di fruibilità nel rispetto della sicurezza. <p>FIRMA la richiesta di emissione della certificazione di agibilità e la TRASMETTE ad ENAC con allegata documentazione di supporto.</p> <p>RICEVE da ENAC il certificato di agibilità e ne INOLTRA copia agli altri PH/Manager di scalo, insieme con le eventuali comunicazioni e/o prescrizioni ad esso collegate.</p> <p>Nel caso in cui la commissione ENAC non possa rilasciare nell'immediato il certificato di agibilità, previa autorizzazione della stessa Commissione, SEA nella figura del PH Progettazione o del Maintenance Manager può essere autorizzata a rilasciare il nulla osta all'esercizio provvisorio nelle more del rilascio dell'agibilità ENAC in analogia con quanto previsto dalla citata procedura aziendale '<i>Nulla Osta di Messa in Esercizio</i>'</p>
18	Documento di uso e manutenzione	PH Progettazione	<p>Qualora il responsabile del progetto lo ritenga necessario, ELABORA il piano d'uso e manutenzione d'opera, nei casi previsti dalla legge.</p> <p>TRASMETTE il documento al Maintenance Manager.</p>

**Per opere d'importo inferiore a € 1.000.000, si applica la Procedura aziendale: “Nulla Osta di Messa in Esercizio” – Cod. SEA PG/DIN/001.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 22 di 26

19	Trasmissione di regolare esecuzione dei lavori	Dir Maintenance / DID	TRASMETTE al Maintenance Manager, al PH Progettazione ed all'Operations Manager il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
20	Comunicazione di eventuali prescrizioni riguardanti le opere eseguite	PH Progettazione o il Maintenance Manager	Qualora il certificato di agibilità ENAC dei nuovi interventi realizzati in area di movimento contenga delle prescrizioni operative riguardanti l'utilizzo dell'opera, COMUNICA tali prescrizioni agli enti che gestiscono l'infrastruttura, al PH Progettazione, all'Operations Manager o al Maintenance Manager a seconda del soggetto che commissiona il lavoro, nonché al Safety and Compliance Monitoring Manager per valutazioni di competenza.

La segnaletica orizzontale di cantiere dovrà essere realizzata con materiale riflettenti al fine di accentuare il contrasto durante le operazioni di volo.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 23 di 26

In merito all'*Esecuzione di lavori*, il ruolo del **Responsabile della Sicurezza ai fini Operativi (RSO)**, in funzione delle attività da svolgere e delle fasi operative, è ricoperto dalle seguenti figure:

FASE	Attività svolte da SEA (DID Constructions)		Attività svolte da SEA – MFO	
	PROC. OWNER	RSO	PROC. OWNER	RSO
Consegna delle Aree	Responsabile* DID - Constructions	DL* DID - Constructions	Maintenance Manager*	DL / Personale MFO*
Assistenza <i>(gestione mezzi, comunicazioni con TWR se necessaria)</i>	MFO - funzioni appartenenti a Airfield Maintenance Mng (personale AES, ES, PAI)			
Esecuzione dei lavori	Responsabile* DID - Constructions	DL e CSE* DID - Constructions	Maintenance Manager*	DL e CSE/ Personale MFO*
Monitoraggio durante i lavori <i>(a garanzia della safety aeronautica)</i>	DL e CSE* MFO durante le ispezioni di routine delle aree di movimento		DL e CSE/ Personale MFO* MFO durante le ispezioni di routine delle aree di movimento	
Riconsegna delle Aree <i>(verifica tecnica di regolare esecuzione dei lavori)</i>	Responsabile* DID – Constructions	DL* DID – Constructions -	Maintenance Manager*	DL / Personale MFO*
Riconsegna delle Aree <i>(verifica operativa ai fini dell'agibilità)</i>	Maintenance Manager*	Responsabile* MFO, sulla base delle verifiche tecniche del DL* DID e di una propria ispezione visiva.	Maintenance Manager*	Responsabile* MFO, sulla base delle verifiche tecniche del DL* MFO e di una propria ispezione visiva.

* o suo sostituto Direttore Operativo, Caposquadra MFO Airfield, Impiegato tecnico MFO Airfield, Maintenance Coordinator e Deputy Maintenance Manager



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 24 di 26

13.4 FLUSSO OPERATIVO PER LAVORI EFFETTUATI SU COMMISSIONE DI OPERATORI TERZI

In caso di lavori effettuati sullo scalo per conto di operatori terzi (es.: Enav, Disma), è compito del soggetto che commissiona l'attività attenersi al seguente iter:

- tutte le fasi procedurali necessarie per garantire la corretta progettazione e la realizzazione dei lavori in sicurezza sono oggetto di confronto tra i partecipanti nel corso delle riunioni settimanali di "Coordinamento dei Lavori " (cui presenziano SEA - MCR, MFO, SMS, CMM, DID, Direzione Operations ed Enav). A seguito di quanto esaminato in tal sede il Gestore Aeroportuale autorizza e monitora il processo operativo dei lavori commissionati;
- per interventi che risultino particolarmente significativi in termini d'interdipendenze, tutte le funzioni coinvolte nel processo sono tenute a coordinare le valutazioni di safety, concordando sia le ipotesi sia le azioni di mitigazione richieste da progetti che possano interferire con i vincoli aeronautici esistenti sullo scalo;
- qualora la natura degli interventi fosse tale da richiedere eventuale emissione di NOTAM, la richiesta sarà valutata sia dai componenti della riunione settimanale "Coordinamento dei Lavori", sia dal responsabile incaricato dell'emissione di Informazioni Aeronautiche (rif. MDA - Cap. 7);
- al momento della presa in consegna dell'area di lavoro da parte della società appaltatrice, la funzione di competenza di MFO compila la relativa Scheda: Verbale di consegna aree (per la parte di competenza) attestante la consegna dell'infrastruttura o dell'impianto alla società appaltatrice sino al termine dei lavori;
- al termine delle attività di cantiere:
 - o la società appaltatrice compila la relativa Scheda: Verbale di riconsegna aree (per la parte di competenza attestante la riconsegna dei lavori eseguiti a regola d'arte e nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti),
 - o La Direzione Lavori compila la relativa Scheda; Verbale riconsegna aree (per la parte di competenza attestante la verifica tecnica dei lavori eseguiti a regola d'arte e nel rispetto dei vincoli di sicurezza vigenti);
 - o Preposto MFO verifica la completezza di compilazione delle parti "riconsegna dei lavori" e "verifica tecnica" della Scheda: Verbale di riconsegna aree e compila la parte attestante la verifica operativa – completa o con limitazione – .
 - o La scheda Verbale di riconsegna aree viene infine sottoposta al Maintenance Manager o suo sostituto.

Per quanto concerne la *Comunicazione Di Fine Intervento* si rimanda alla fase 15 della procedura ed area libera si veda il processo descritto alla Fase n. 15 della procedura operativa.

Il Gestore Aeroportuale si riserva di poter inoltre verificare la completezza documentale e la trasmissione delle prescrizioni di sicurezza di cantiere e di safety aeronautica con audit ad hoc.

Per i cantieri in airside gestiti da terzi, le prescrizioni di Safety Aeronautica e le indicazioni di Compliance saranno trasmesse dalla funzione competente, previo coordinamento con Airport Safety e Compliance, tramite e-mail o mediante il Documento Informativo sui "Rischi Specifici" (DIRS). Tali informazioni dovranno essere recepite nel PSC o nel DUVRI dell'Operatore Terzo e delle relative imprese esecutrici.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 25 di 26

Se l'attività del soggetto terzo genera un Change, come definito da ADR.OR.B.040 del Reg. EU 139/2014, verrà avviato il processo di Change secondo le disposizioni del MDA - Manuale SMS, Cap. 2.2. Eventuali prescrizioni o misure di mitigazione saranno comunicate dalla funzione Safety & Compliance ai soggetti terzi, in copia alle Direzioni coinvolte.

13.5 REGISTRAZIONI

Gli allegati alla procedura vengono archiviati presso MFO / MAIN. o DID per quanto di competenza, e restano conservati per almeno 5 anni a disposizione delle autorità competenti.

La documentazione progettuale aggiuntiva eventualmente prodotta nel corso dell'esecuzione dei lavori viene conservata secondo le modalità previste nelle procedure interne alle funzioni di DID o MFO.

Degli incontri settimanali di coordinamento lavori viene redatto apposito verbale, completo di foglio firme presenze, che viene trasmesso ai partecipanti, unitamente alla programmazione degli interventi settimanali e conservato per almeno 5 anni, presso MCR a disposizione degli enti preposti.

13.6 MODALITÀ E MEZZI DI COMUNICAZIONE CON IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI TRAFFICO AEREO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'ingresso e l'uscita del personale incaricato per l'esecuzione dei lavori in cantieri situati in area di movimento sono effettuati attenendosi alle specifiche regolamentazioni in essere sullo scalo, con riferimento sia all'Ordinanza vigente in materia di *Norme per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi nell'area sterile dell'aeroporto*, sia ai requisiti indicati al Cap. 16 del presente Manuale.

L'accesso alle infrastrutture di volo soggette a controllo della movimentazione da parte di Enav è svolto attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal Capitolo 16 Mda, ove vengono disciplinate nel dettaglio le modalità di accesso e interessamento delle aree in costante collegamento radio con TWR.

Per le specifiche di comunicazione tra operatori e ENAV, si rimanda al Capitolo 30 del presente Manuale.

Solo dopo aver confermato via radio l'autorizzazione ricevuta da ENAV-TWR, è possibile l'accesso alle aree di manovra secondo il percorso convenuto.

In caso di lavori in area di manovra, la cui realizzazione è a cura di DID, il contatto radio con TWR è sempre e comunque garantito tramite personale operativo di MFO.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 6
Codice: MA/LIN/RE139
Parte: E - Capitolo: 13
Data: 17/06/2025
Pag. 26 di 26

13.6 (a) PASSAGGIO DI CONSEGNE - FORNITURA DI INFORMAZIONI OPERATIVE

In ottemperanza al requisito *ADR.OPS.B.003*, il personale è tenuto ad applicare le procedure previste per il passaggio di consegne riguardanti le attività operative connesse al funzionamento e alla manutenzione dell'aeroporto, al fine di garantire che il personale subentrante nell'attività riceva informazioni complete e pertinenti alle proprie responsabilità operative.

Per la procedura in dettaglio si rimanda al Cap. 32 del Manuale di Aeroporto.

13.7 ALLEGATI

1. Verbale di consegna aree
2. Verbale di riconsegna aree
3. Elenco dei dispositivi aeronautici temporanei che delimitano aree di lavoro e/o inutilizzate.
4. Check list verifica cantieri*
5. Procedura di Gestione del processo di progettazione

* *La compilazione della check-list relativa alle lavorazioni a carico della Direzione Lavori, oltre al momento della compilazione della 'Consegna Aree', deve essere effettuata con cadenza minima settimanale, qualora il cantiere o la natura delle lavorazioni lo richiedano, è necessario incrementare la frequenza delle verifiche*